



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

городского поселения г. Котово
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2022г.

№ 368

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения г. Котово от 16.05.2022 №261 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2022-2023гг., в связи с уточнением данных, администрация городского поселения г. Котово **постановляет**:

1. Внести в постановление администрации городского поселения г. Котово от 16.05.2022 № 261 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.» (далее- Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 постановления «Состав Межведомственной комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.» читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 4 постановления «График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2022-2023гг.» читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 5 постановления «Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2022-2023гг.» читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на сайте администрации городского поселения г. Котово kotovo34.rf.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского
поселения г. Котово

С.Ф. Лесниченко

**Состав Межведомственной комиссии
по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний
период 2022-2023гг.**

№	ФИО	Должность
Председатель комиссии:		
1	Лесниченко С.Ф.	Глава городского поселения г. Котово
Заместитель председателя		
2	Ефимченко Н.Н.	Заместитель главы городского поселения г.Котово
Секретарь комиссии:		
3	Супрун И.И.	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово
Члены комиссии:		
4	Гринин О.Н.	Инженер – теплотехник МХЭУ Администрации Котовского муниципального района (по согласованию)
5	Полтавец Н.А.	Специалист МБУ «Городское Хозяйство» (по согласованию)
6	Щербаков А.Б.	Начальник отдела ЖКХиТ администрации Котовского муниципального района (по согласованию)
7	Чесноков А.А.	Директор ООО «Тёплый город» (по согласованию)
8	Яковенко С.М.	Начальник Котовского газового участка филиала ООО «Газпромгазораспределение Волгоград» в г. Котово (по согласованию)

**График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2022-2023гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Задание по подготовке	Динамика подготовки				
				01 июля 2022 г., 20 процентов	01 августа 2022 г., 40 процентов	01 сентября 2022 г., 70 процентов	01 октября 2022 г., 95 процентов	15 октября 2022 г., 100 процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подготовка жилищного фонда	тыс. кв. метров, тыс. единиц	326,050 0,127	65,22 0,025	130,42 0,051	228,24 0,089	309,80 0,121	326,050 0,127
2	Подготовка котельных	единиц	8	2	3	6	8	8
3	Подготовка тепловых сетей	километров	17,56	3,52	7,02	12,29	16,68	17,56
4	Подготовка центральных тепловых пунктов	единиц	0	0	0	0	0	0
5	Подготовка водозабора	единиц	1	0	0	1	1	1
6	Подготовка насосных станций водопровода	единиц	17	4	7	12	16	17
7	Подготовка водопроводных очистных сооружений	единиц	-	-	-	-	-	-
8	Подготовка водопроводных сетей	километров	155,6	31,12	62,24	108,92	147,82	155,6
9	Подготовка канализационных насосных станций	единиц	5	1	2	3	4	5
10	Подготовка канализационных очистных сооружений	единиц	1	-	-	-	1	1
11	Подготовка канализационных сетей	километров	36	7,2	14,4	25,2	34,2	36
12	Подготовка специальных машин для механизированной уборки	единиц	11	2	4	8	10	11
13	Подготовка улично-дорожной сети	тыс. кв. метров	592,0	118,0	237,0	414,0	563,0	592,0
14	Подготовка газопровода	километров	-	-	-	-	-	-
15	Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.	млн. рублей	96,2	19,2	38,5	67,3	91,4	96,2
16	Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности	штук	1	-	-	-	-	1
17	Получение органом местного самоуправления паспорта готовности	штук	1	-	-	-	-	1

Приложение №5
к постановлению администрации
городского поселения г. Котово
от 28.06.22г. № 368

Мероприятия

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.

№ п/п	Наименование объектов, работ	ед. изм	объем работ	затраты, тыс. руб.	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Источник финансирования	Примечание
ООО «Теплый город»								
1	Ремонт котельных	шт	8	2923,01	2-3 кв..	ООО «Теплый город»	Собственные средства	
2	Замена трубопроводов тепловых сетей:							
	D = 159мм	м.	230	469,05	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	D = 219 мм	м.	224	752,90	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
3	Замена запорной арматуры в тепловых камерах:							
	задвижка D 200	шт.	6	89,58	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	задвижка D 150	шт.	16	158,96	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	задвижка D 100	шт.	36	243,87	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	задвижка D 80	шт.	16	198,92	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	задвижка D 50	шт.	10	162,91	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
4	Госповерка приборов КИПиА и приборов	шт.	160	153,00	3 кв.	ЦСМ		
	Подготовка электрооборудования			30,01	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	Режимная наладка котлов	шт.	0	0,00	2-3 кв.	ООО «Теплый город»		
	Поверка приборов учета ХВС	шт.	2	0,84	2 кв.	ЦСМ		
	Поверка приборов учета газа	шт.	4	119,60	2-3 кв.	ЦСМ		
	Проведение работ по замеру сопротивления изоляции			60,00	3 кв.	ООО «Старлинг плюс»		

	Снятие и установка пломб	шт.	19	6,35	2-3 кв.	ООО «Газпром межрегионгазВолгоград»		
	ИТОГО			5368,99				
МУП «Котово-Водоканал»								
1	Водопроводные сети					МУП «Водоканал»	собственные средства	
	Замена водопровода по ул. Зеленая в границах домов №№22-38 D 110мм	м	300,0	420,60	май			
	Замена водопровода по ул. Дачная в границах домов №№25-39D 50мм	м	250,0	180,80	июнь			
	Переподключение водопровода по ул. Чехова от ул. Дачная D 110мм	м	120,0	106,40	июнь			
	Замена водопровода по ул. Железнякова в границах ул.9 мая-ул.8 марта D 50мм	м	120,0	68,90	июль			
	Замена водопровода по ул. Тополиная в границах ул. Чапаева-ул. Яблонева D 110мм	м	200,0	175,80	июль			
	Замена водопровода по ул. Титова в границах ул. Мира-ул. Зеленая D 50мм	м	550,0	301,20	август			
	Замена водопровода по ул. Котовская от ул. Ленина до дома №28 по ул. Котовская D 110мм	м	500,0	552,80	сентябрь			
	Замена пожарных гидрантов и в/колонок	шт.	6	80,00	апрель-сентябрь			
	ИТОГО		2040,0	1886,5				
2	ВРП-2							
	Ремонт водопроводных колодцев и резервуаров	м3	3	60,00	май-август			
	Ремонт задвижки Ду500мм	шт.	1	285,00	май			
	Замена задвижки Ду300мм	шт.	1	65,00	сентябрь			
	ИТОГО			410,0				
3	Канализационные сети							
	Замена выпусков д.№32 ул. Победы Ø110мм	м	20,0	30,00	май			
	Замена выпусков д.№3ул.Победы Ø110мм	м	30,0	50,00	июнь			
	Замена выпусков д.№33ул.Победы Ø110мм	м	36,0	65,00	июль			
	Замена выпусков д.№2 ул.60 лет ВЛКСМ Ø110мм	м	40,0	65,00	июль			
	Бетонирование отмосток к/колодцев	м3	3	30,00	май-август			
	Установка люков	шт.	10	46,00	май-август			

	Замена плит на к/колодцах	шт.	2	14,00	май-август		
	ИТОГО		126,0	300,0			
4	ОСК						
	Замена илопроводящих труб азротенка линии очистки №1	м	80	102,8	июнь		
	Замена илопроводящих труб азротенка линии очистки №1	м	80	102,8	июль		
	Замена рассекателя вторичного отстойника линии очистки №2			98,6	август		
	ИТОГО			304,2			
	ВСЕГО			2900,7			

МУП «Благоустройство»

1	ул. Свердлова, д. 20					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Регулировка и испытание системы отопления	м³	9	12,4	до 16.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м²	20	1,0	до 01.09.2022г.		
	Ремонт системы отопления в подвале	п.м	20	25,0	до 01.09.2022г.		
	Ревизия задвижек системы отопления	шт.	4	1,2	до 30.06.2022		
2	ул. Лаврова, д. 10					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Замена разбитых стекол	шт.	1	0,3	до 20.08.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м³	6,0	7,8	до 10.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м²	1,0	1,0	до 31.08.2022г.		
	Замена задвижки в подвале	шт.	1	3,0	до 30.08.2022г.		
3	ул. Лаврова, д. 9					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Замена разбитых стекол	шт.	1	0,3	до 16.08.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м³	2,7	3,8	до 31.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м²	5	1,0	до 01.09.2022г.		
4	ул. Лаврова, д. 8					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Замена разбитых стекол	шт.	1	0,3	до 31.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м²	5	1,5	до 01.09.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м³	5,11	6,7	до 31.08.2022г.		
	Ревизия задвижек системы отопления	шт.	2	0,3	до 31.05.2022г.		
5	ул. Мира, д. 181					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Замена разбитых стекол	шт.	3	0,9	до 22.08.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м³	6,18	8,5	до 31.08.2022г.		

	Ремонт цоколя	м ²	5	1,0	до 01.09.2022г.		
6	ул. Разина, д. 14					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Ремонт системы отопления в подвале	п. м.	10	10,5	до 31.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м ² .	18	1,8	до 31.08.2022г.		
	Ремонт кровли	м ²	2	2,0	до 29.07.2022г.		
	Замена разбитых стекол	шт.	4	1,2	до 31.08.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	7,41	10,2	до 31.08.2022г.		
7	ул. Губкина, д. 1					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Замена разбитых стекол	шт.	3	0,9	до 31.08.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	5,76	8,0	до 31.08.2022г.		
	ремонт кровли	м ²	20,0	18,0	до 01.09.2022г.		
8	ул. Нефтяников, д. 2					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	5,76	8,0	до 21.08.2022г.		
	Ремонт кровли	м ²	65,0	30,3	до 31.06.2022г.		
9	ул. Мира, д. 167					МУП «Благоустройство »	собственники МКД
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	4,32	5,94	до 31.08.2022г.		
	Ревизия задвижек системы отопления	шт.	3	0,8	до 30.06.2022г.		
10	ул. Мира, д. 175					МУП «Благоустройство »	собственники МКД
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	5,0	7,2	до 23.08.2022г.		
	Ревизия задвижек системы отопления	шт.	2	0,6	до 30.06.2022г.		
11	ул. Мира, д. 199/2					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	4,7	4,8	до 12.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м ²	5	1,0	до 01.08.2022г.		
	замена задвижки	шт.	1	2,5			
	Ремонт кровли	м ²	5,0	51,3	до 30.06.2022г.		
12	ул. Победы, д. 26					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Замена разбитых стекол	шт.	1	0,6	до 22.08.2022г.		
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	7,83	10,8	до 20.08.2022г.		
	Ремонт цоколя	м ²	50	5,0	до 01.09.2022г.		
	Ремонт кровли	м ²	10,0	10,0	до 29.07.2022г.		
	Ремонт отмостки	м ²	6	4,00	до 01.08.2022г.		
13	ул. 60 лет ВЛКСМ 9					МУП «Благоустройство»	собственники МКД
	Регулировка и испытание системы отопления	м ³	12,0	12,5	до 01.09.2022г.		